

长春黄金研究院有限公司  
火试金检测室装饰装修工  
程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一楼						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 240mm厚红砖砌筑墙体拆除, 高度3.5米	m3	15.84			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 800*800地砖及80mm黏贴层拆除	m2	431.92			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 100高石材踢脚线拆除	m2	27.1			
4	011608001001	铲除油漆面	1. 墙面大白乳胶漆铲除	m2	756.66			
5	011608001002	铲除油漆面	1. 天棚大白乳胶漆铲除	m2	372.77			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 600*600矿棉板及龙骨拆除	m2	59.15			
7	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门拆除	m2	21.27			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除	m2	165.07			
9	011610001002	窗台板拆除	1. 窗台板拆除	m	26.75			
10	010103002001	余方弃置	1. 垃圾装车及外运, 运距自行考虑	m3	35.03			
		隔墙工程						
11	010401003001	实心砖墙	1. 120mm厚红砖砌筑墙	m3	3.34			
12	010401003002	实心砖墙	1. 240mm厚红砖砌筑墙	m3	4.78			
		地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011102003001	块料楼地面	1. 800*800地砖CT01 2. 10厚素水泥浆，1：1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层 4. 40厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 5. 1：2扫水性水泥浆	m2	422.49			
14	011102001001	石材楼地面	1. 花岗岩大理石坡道ST02 2. 10厚素水泥浆，1：1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层	m2	6.77			
15	011107001001	石材台阶面	1. 黑色大理石台阶ST01 2. 10厚素水泥浆，1：1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层	m2	0.95			
16	011108001001	石材零星项目	1. 大理石过口石ST01 2. 10厚素水泥浆，1：1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层	m2	8.6			
17	010101002001	挖一般土方	1. 土方开挖	m3	1.68			
18	010103002003	余方弃置	1. 土方外运	m3	1.68			
19	010501004001	满堂基础	1. 机器人基坑C25基础底板	m3	0.8			
20	011702001001	基础	1. 机器人基坑基础底板模板	m2	3.2			
21	010504001001	直形墙	1. 机器人基坑C25基础侧壁	m3	1.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702011001	直形墙	1. 机器人基坑基础侧壁模板	m2	13.44			
		墙面工程						
23	011406001001	抹灰面油漆	墙面乳胶漆 1. 1：2.5水泥砂浆找平层 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	760.93			
24	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材踢脚线	m	265.91			
25	011105002002	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材踢脚线利旧	m	15.09			
26	011210003001	玻璃隔断	钢化玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格：拉丝白钢 2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃	m2	32.81			
27	011210003002	玻璃隔断	防火玻璃隔墙、电子感应门 1. 边框材料种类、规格：拉丝白钢 2. 玻璃品种、规格、颜色：防火玻璃	m2	35.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	011207001001	墙面装饰板	封门口 1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板	m2	7.74				
29	011207001003	墙面装饰板	玻璃隔断假梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*30*3镀锌方管@1000mm 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板	m2	34.27				
		天棚工程							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：吊杆要用直径为8的钢筋制作，吊顶的间距可以在900-1200mm，安装时上端要和预埋件焊接，下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。采用c60轻钢龙骨作为主龙骨，间距910-1210mm，在安装龙骨时，要将龙骨的挂件连接在主龙骨上，在根据要求将吊顶起拱1/200，还要随时检查龙骨的平整度，而走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。次龙骨可以用C50轻钢龙骨，间距要和板横向规格相同，再将次龙骨吊挂在大龙骨上，在和主龙骨平行方向安装610mm的横撑龙骨，间距为600或1200mm 2. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板面层，白色铝边角	m2	361.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 采用φ8的吊杆。吊杆应通直，当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆；主龙骨用吊件吊挂在吊杆上，间距900-1000mm，主龙骨采用C60轻钢龙骨，应平行于房间长向安装，主龙骨安装完毕后全面校正龙骨的位置及平整度；次龙骨采用C50轻钢龙骨应紧贴主龙骨用挂件安装，间距为400X600mm，横撑龙骨用连接件将其两端连接在通长龙骨上，全面校正次龙骨的位置及平整度；轻钢龙骨的接长采用连接件对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开 2. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板	m <sup>2</sup>	59.18			
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	66.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：18mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板	m	59.33			
		其他工程						
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1023、C1923、C1915、C1823 2. 三层玻璃塑钢窗	m <sup>2</sup>	143.47			
35	010802004001	防盗门	1. 新建防盗门 FDM2630	m <sup>2</sup>	7.8			
36	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0926	樘	5			
37	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921	樘	4			
38	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1526	樘	2			
39	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1521	樘	1			
40	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：GM1524	m <sup>2</sup>	3.6			
41	010809004001	石材窗台板	1. 人造石窗台板、专用理石胶，倒3mm45度斜角抛光	m <sup>2</sup>	26.75			
42	01B003	不锈钢门牌	1. 不锈钢门牌	个	14			
43	01B004	PVC卷帘	1. PVC卷帘	m <sup>2</sup>	143.47			
		二楼						
		拆除工程						
44	011605001002	平面块料拆除	1. 800*800地砖及80mm黏贴层拆除	m <sup>2</sup>	502			
45	011605002002	立面块料拆除	1. 100高石材踢脚线拆除	m <sup>2</sup>	39.9			
46	011608001003	铲除油漆面	1. 墙面大白乳胶漆铲除	m <sup>2</sup>	937.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	011608001004	铲除油漆面	1.天棚大白乳胶漆铲除	m2	86.9			
48	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.600*600矿棉板及龙骨拆除	m2	215			
49	011610001003	木门窗拆除	1.原有木门拆除	m2	1.98			
50	011610002002	金属门窗拆除	1.原有金属门窗拆除	m2	132.06			
51	011610001004	窗台板拆除	1.窗台板拆除	m	25.62			
52	010103002002	余方弃置	1.垃圾装车及外运，运距自行考虑	m3	21.51			
53	011609002001	隔断隔墙拆除	1.玻璃隔断拆除	m2	2.16			
54	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型：30mm粘结层 2.饰面材料种类：楼梯踏步瓷砖拆除	m2	24.5			
55	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类：白钢楼梯扶手拆除	m	12.36			
56	011602001001	混凝土构件拆除	1.混凝土楼板开洞口	m3	0.12			
		地面工程						
57	011102003002	块料楼地面	1.800*800地砖CT01 2.10厚素水泥浆，1：1水泥细砂浆勾缝 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 5.1：2扫水性水泥浆	m2	474.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011102001002	石材楼地面	1. 花岗岩大理平台ST02 2. 10厚素水泥浆，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层	m2	7.66			
59	011107001002	石材台阶面	1. 花岗岩大理石台阶ST01 2. 10厚素水泥浆，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层	m2	16.6			
60	011108001002	石材零星项目	1. 大理石过口石ST01 2. 10厚素水泥浆，1:1水泥细砂浆勾缝 3. 20厚水泥砂浆结合层	m2	4.05			
		墙面工程						
61	011406001003	抹灰面油漆	墙面乳胶漆 1. 1:2.5水泥砂浆找平层 2. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍	m2	834.78			
62	011205002001	块料柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800瓷砖，水泥砂浆粘贴	m2	50.82			
63	011105002003	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 石材踢脚线	m	320.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
64	011210003003	玻璃隔断	钢化玻璃隔断， 含玻璃门 1. 边框材料种类、规格：拉丝白钢 2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃	m2	40.1				
65	011207001005	墙面装饰板	玻璃隔断假梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*30*3镀锌方管@1000mm 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板	m2	20.05				
		天棚工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：吊杆要用直径为8的钢筋制作，吊顶的间距可以在900-1200mm，安装时上端要和预埋件焊接，下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。采用c60轻钢龙骨作为主龙骨，间距910-1210mm，在安装龙骨时，要将龙骨的挂件连接在主龙骨上，在根据要求将吊顶起拱1/200，还要随时检查龙骨的平整度，而走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。次龙骨可以用C50轻钢龙骨，间距要和板横向规格相同，再将次龙骨吊挂在大龙骨上，在和主龙骨平行方向安装610mm的横撑龙骨，间距为600或1200mm 2. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板面层，白色铝边角	m2	180.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：利用，骨架刷防腐漆 2. 面层材料品种、规格：局部换600*600矿棉板面层按10%计算	m <sup>2</sup>	22.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 采用φ8的吊杆。吊杆应通直，当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆；主龙骨用吊件吊挂在吊杆上，间距900-1000mm，主龙骨采用C60轻钢龙骨，应平行于房间长向安装，主龙骨安装完毕后全面校正龙骨的位置及平整度；次龙骨采用C50轻钢龙骨应紧贴主龙骨用挂件安装，间距为400X600mm，横撑龙骨用连接件将其两端连接在通长龙骨上，全面校正次龙骨的位置及平整度；轻钢龙骨的接长采用连接件对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开 2. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板	m <sup>2</sup>	88.71			
69	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	92.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：18mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板	m	37.3			
		其他工程						
71	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1621、C1821 2. 三层玻璃塑钢窗	m <sup>2</sup>	128.1			
72	010805005001	全玻自由门	1. 钢化玻璃门BM1822、BM1522	m <sup>2</sup>	7.26			
73	010805001002	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：GM1222	m <sup>2</sup>	2.64			
74	010809004002	石材窗台板	1. 人造石窗台板、专用理石胶，倒3mm45度斜角抛光	m <sup>2</sup>	25.62			
75	011405001002	原有白钢隔断白钢框做除锈处理	1. 原有白钢隔断白钢框做除锈处理	m <sup>2</sup>	5.37			
76	01B003	不锈钢门牌	1. 不锈钢门牌	个	20			
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 白钢扶手	m	12.36			
78	01B004	PVC卷帘	1. PVC卷帘	m <sup>2</sup>	128.1			
		分部分项合计						
		措施项目						
79	011701006001	满堂脚手架		m <sup>2</sup>	1149			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合    计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_

复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-1	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:更换AL1 -2	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1-4~5	台	2			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2-1~2	台	2			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 AL-WX	台	1			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600 LED平板灯利旧	套	93			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:更换感 应灯	套	1			
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶 灯	套	6			
11	030412001004	普通灯具	1. 名称:更换筒 灯	套	84			
12	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:更换灯 带	m	37.2			
13	011613001001	灯具拆除	1. 名称:拆除应 急照明灯	套	11			
14	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照 明灯	套	9			
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出 口灯	套	6			
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:单向疏 散指示灯	套	4			
17	030412004004	装饰灯	1. 名称:双向疏 散指示灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.4米	个	3				
19	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.4米	个	5				
20	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.4米	个	1				
21	030404034004	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 安装方式:距地1.4米	个	1				
22	030404035001	插座	1. 名称:空调三孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地2.2米	个	22				
23	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座-16A 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:壁挂	个	8				
24	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:壁挂	个	190				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJFE-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内	m	23.6			
26	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJFE-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内	m	36.03			
27	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJFE-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内	m	1			
28	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ2.5	m	807.5			
29	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ4	m	2395.5			
30	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50	m	30.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	724.82			
32	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	263.13			
33	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿砖槽 管径 ≤40mm	m	254.3			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	2			
		弱电						
35	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜	台	1			
36	030502012001	信息插座	1. 名称:单口网络插孔面板 2. 安装方式:壁挂0.3m/1.4m	个	66			
37	030502012002	信息插座	1. 名称:双口网络插孔面板 2. 安装方式:壁挂0.3m	个	9			
38	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:枪型监控头	台	5			
39	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:半球监控头	台	16			
40	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	876.35			
41	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿砖槽 管径 ≤40mm	m	318.5			
42	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线	m	3923.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	03B004	风淋设备	1. 风淋室内径尺寸800*910*1980 2. 门口尺寸760*1960 3. 功率:1.1KW 4. 电压:380V 5. 喷头:6个 6. 304不锈钢单人单侧吹风淋室(1200*1000*2100), 单侧留传递口	套	1			
44	030107003001	小型杂货电梯	带护栏升降梯(升高4米尺寸:1350*890, 载重5KG)	部	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测  
室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加 费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试  
金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-40 4. 连接形式: 热熔连接	m	11.47			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-32 4. 连接形式: 热熔连接	m	9.21			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-25 4. 连接形式: 热熔连接	m	8.61			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-20 4. 连接形式: 热熔连接	m	53.2			
5	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 拖布池	组	12			
		排水						
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 110	m	36.27			
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 50	m	31.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测  
室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加 费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试  
金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格： 拆除散热器	组	69			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：阀门拆 除 2. 规格、压力等 级：公称直径50 mm以内	个	40			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位：拆 除塑料管 2. 材质、规格： 公称外径50mm以 内	m	240.6			
		新建						
4	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格： 散热器 2. 40片/组	组	63			
5	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格： 散热器 2. 30片/组	组	6			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：自动排 气阀 2. 规格、压力等 级：DN32	个	16			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等 级：DN32	个	24			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：采暖 3. 材质、规格： PP-R 32 4. 连接形式：热 熔连接	m	240.6			
9	031208002001	管道绝热	1. 管道保温 2. 绝热厚度：35 mm	m <sup>3</sup>	3.14			
10	031009001001	采暖工程系统调 试	采暖工程系统调 试	系统	1			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金  
检测室装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试金检测室装饰装  
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：长春黄金研究院有限公司火试  
金检测室装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：